

Расчет резерва мощности системы водоснабжения за 2 квартал 2021г.

1. Установленная мощность по водозаборах – 50,81 тыс. м³/сут.

2. Забор воды из подземных водных объектов по МУП «ОКВК» РБ за 2 квартал 2021г. (справка ПЭО) – 1814,454 тыс. м³/кв : 91 дн. = 19,94 тыс. м³/сут.

3. Резерв мощности системы водоснабжения

$$50,81 - 19,94 = 30,87 \text{ тыс. м}^3/\text{сут.}$$

Расчет резерва мощности системы водоотведения за 2 квартал 2021г.


1. Установленная мощность системы водоотведения – 42,7 тыс. м³/сут.

2. БОСК (с очисткой) по МУП «ОКВК» РБ – за 2 квартал 2021г. (справка ПЭО) - 1279,257 тыс. м³/кв : 91 дн. = 14,06 тыс. м³/сут.

3. Резерв мощности системы водоотведения

$$42,7 - 14,06 = 28,64 \text{ тыс. м}^3/\text{сут.}$$

Начальник ПТО:



Захаров В.М.

Исп. ст. инженер ПТО: Миквабия Н.А.